



Торговая марка ПРАВИЛО принадлежит ООО "ВФ СТРОЙ"



СТРОИМ ДОМА

г. Москва
Электролитный
проезд 3 стр.28
+7 (495) 64-614-64
многоканальный

info@vfstroy.ru

www.vfstroy.ru



Ваш персональный менеджер

Житник Тарас Михайлович

Тел: +7 (495) 64-614-64 доб. (06)

e-mail: zhitnik@vfstroy.ru

www.vfstroy.ru

Номер проекта: Zx214



СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОРОБКИ КОТТЕДЖА



Площадь дома:	158 м2
Материал стен (внутренние):	Керамика Porotherm 25-
Материал стен (наружные):	Керамика Porotherm 38 Thermo
Тип кровли:	Плоская кровля
Тип фундамента:	Бетонная фундаментная плита

Итого по смете комплектация №1*
«Базовая»

7 082 167,55

Аккредитованы в главных банках



* смета рассчитана в ценах текущего месяца. При подписании договора в месяце, следующим за текущим, стоимость некоторых позиций может быть пересмотрена

КОНТРАКТ ЗА 5 ШАГОВ




Выбор типового или разработка индивидуального проекта



Встреча в офисе, обсуждение применяемых материалов



Подготовка сметы на строительство



Выезд прораба на участок к заказчику, знакомство с объектами



Подписание комплекта документов на строительство дома

ПОЧЕМУ «ПРАВИЛО»?



на рынке малоэтажного строительства



реализуемых проектов ежегодно



независимый строительный контроль



отсутствие предоплаты за работы



применение современных материалов

г.Москва, Электролитный проезд 3 стр.28. Тел.: +7 (495) 64-614-64 многоканальный E-mail: info@vfstroy.ru www.vfstroy.ru

№	Арт.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость материалов, машин и механизмов		Стоимость работ		Итого	
					За ед	Итого	За ед	Итого		
КОМПЛЕКТАЦИЯ №1 БАЗОВАЯ "КОРОБКА"										
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ (SRZD1)										
Звезд Бригады и подключение коммуникаций	1.3	Аренда строительной бытовки, биотуалета, душевой на период строительства	шт	5	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	1.1	Завоз бытовки, биотуалета, душевой на строительный объект	шт	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	1.2	Подключение бытовки на строительном объекте	шт	1	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
	1.17.1	Накладные расходы				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	
Итого по разделу						79 500,00		10 800,00	90 300,00	
2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (SRZD2)										
КОТЛОВАН	2.19	Вывоз осей котлована на участок	смена	1	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
	2.20	Разработка грунта в котловане механизированно глубиной 0,3м без стоимости спецтехники	смена	1,0	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	
	2.21	Доработка грунта в котловане вручную	м3	6,0	0,00	0,00	1 350,00	8 100,00	8 100,00	
	2.222	Разработка грунта в траншее вручную под прокладку коммуникаций шириной 0,5м	м3	6,3	0,00	0,00	1 350,00	8 532,81	8 532,81	
	2.23	Отсыпка дна котлована и траншеи под коммуникации песком с трамбованием механизированно с применением виброплиты высотой 0,3м	м3	66,0	0,00	0,00	836,89	55 234,87	55 234,87	
	2.26	Укладка геотекстиля	м2	192,0	0,00	0,00	81,49	15 645,31	15 645,31	
	2.31	Песок карьерный (мк 1.5 - 2.5)	м3	66,0	1 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	
	2.33	Геотекстиль нетканый иглопробивной каландрированный Стандарт 2100x50000 300г/м2	рулон	3,0	6 309,00	18 927,00	0,00	0,00	18 927,00	
	2.27	Экскаватор-погрузчик JCB	смена	1,0	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	
	2.34	Накладные расходы				6 235,62			6 235,62	
Итого по разделу						110 162,62		107 553,00	217 715,62	
3 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА (SRZD3)										
ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ОПИРАНИЯ	3.91	Изоляция основания плёнкой ПВХ	м2	147,0	0,00	0,00	58,81	8 644,48	8 644,48	
	3.100	Монтаж/демонтаж опалубки из доски, фанеры для заливки плиты	м2	15,0	0,00	0,00	913,25	13 698,72	13 698,72	
	3.102	Монтаж каркаса армирования из арматуры класса А3 диаметром 12 мм	мп	3 986	0,00	0,00	27,61	110 069,23	110 069,23	
	3.106	Разгрузка арматуры на объекте	маш	1	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	
	3.109	Бетонирование опалубки бетоном марки В22.5 (М300) толщиной 300 мм	м3	37,0	0,00	0,00	3 767,18	139 385,52	139 385,52	
	3.121	Закладка технологических входов коммуникаций (канализация, водоснабжение)	мп	40	0,00	0,00	437,15	17 486,08	17 486,08	
	3.128	Гидроизоляция фундаментной плиты опирания гидростеклоизолом по битумной мастике в 1слой	м2	117	0,00	0,00	275,52	32 236,02	32 236,02	
	3.92	Плёнка ПВХ, толщиной 200 Мкм	м2	147,0	39,20	5 762,40	0,00	0,00	5 762,40	
	3.169	PLANTER standard мембрана профилированная 2x20м	рулон	4,0	7 973,00	31 892,00	0,00	0,00	31 892,00	
	3.170	PLANTERBAND DUO Двухсторонняя самоклеящаяся герметизирующая лента	шт	9,0	918,64	8 267,77	1,00	9,00	8 276,77	
	3.101	Доска обрезная 50x150x6000	м3	0,5	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	
	3.172	Доска обрезная 50x200x6000	м3	0,5	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	
	3.173	Брусok 50x50x3000	м3	0,4	19 520,00	7 808,00	0,00	0,00	7 808,00	
	3.103	Арматура класса А3 диаметром 12 мм	мп	2 952,0	45,29	133 696,08	0,00	0,00	133 696,08	
	3.299	Арматура класса А3 диаметром 6-10 мм	мп	1 034,0	33,35	34 483,90	0,00	0,00	34 483,90	
	3.105	Доставка арматуры, металла для устройства фундамента (длинномер)	маш	1	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	21 280,00	
	3.110	Бетон с доставкой до объекта марки В22.5 (М300)	м3	37,0	7 200,00	266 400,00	0,00	0,00	266 400,00	
	3.119	Работа бетононасоса	смена	1	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
	3.123	Трубы канализационные ПВХ Ø110мм в «теплом чулке» для наружных работ с комплектующими	мп	13	616,00	8 008,00	0,00	0,00	8 008,00	
	3.124	Трубы ПНД диаметром 50 мм на отметку -0,6 – 0,7 метра ниже уровня земли с комплектующими под электричество	мп	10	226,60	2 266,00	0,00	0,00	2 266,00	
	3.125	Трубы ПНД диаметром 50 мм на отметку -0,6 – 0,7 метра ниже уровня земли с комплектующими под электричество	мп	13	226,60	2 945,80	0,00	0,00	2 945,80	
	3.126	Закладные трубы диаметром 76 -110 мм	мп	4	363,00	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	
	3.127	Сетка дорожная армированная 100*100*4	м2	7	175,18	1 226,26	0,00	0,00	1 226,26	
	3.129	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ХПП 3.0	рулон	15	2 570,40	38 556,00	0,00	0,00	38 556,00	
	3.130	Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ№01 для внешних стен 20 л	шт	3	4 750,00	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	
	3.131	Доставка материалов (гидроизоляция, линоматериал)	маш	2	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
	3.107	Аренда автокрана для разгрузки арматуры	смена	1	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00	
	3.204	Доставка расходных материалов	маш	4	2 100,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	
	3.134	Накладные расходы				40 463,95	0,00	0,00	40 463,95	
	Итого по разделу:						704 698,16		324 769,05	1 029 467,21

№	Арт.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость материалов, машин и механизмов		Стоимость работ		Итого
					За ед	Итого	За ед	Итого	
5									
		КЛАДКА НЕСУЩИХ СТЕН, МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК, ВЕНТКАНАЛОВ, ВНУТР.ПЕРЕГОРОДК (SR2D6)							
БЛОКИ	6.120	Монтаж/демонтаж лесов	м2	189,0	0,00	0,00	328,32	62 052,48	62 052,48
	6.122	Кладка внешних стен из керамических блоков Porotherm толщиной 375 мм базовой сложности	м3	95,0	0,00	0,00	3 487,97	331 357,47	331 357,47
	6.123	Кладка внутренних несущих стен из керамических блоков толщиной 250 мм базовой сложности	м3	10,0	0,00	0,00	3 487,97	34 879,73	34 879,73
	6.139	Разгрузка блоков на объекте	маш	5	0,00	0,00	3 240,00	16 200,00	16 200,00
	6.160	Разгрузка растворов, смесей, клея на объекте	маш	2	0,00	0,00	3 240,00	6 480,00	6 480,00
	6.121	Аренда лесов	м2	378	120,00	45 360,00	0,00	0,00	45 360,00
		Отсечка гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ 600	рулон	3	2 016,00	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00
		Отсечка гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ 400	рулон	1	1 399,58	1 399,58	0,00	0,00	1 399,58
	6.124	Керамический камень Porotherm 38 Thermo, поризованный	шт	4 380	219,10	959 658,00	0,00	0,00	959 658,00
	6.125	Керамический камень Porotherm 25M, поризованный	шт	480	196,90	94 512,00	0,00	0,00	94 512,00
	6.135	Доставка керамических блоков	маш	5	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6.152	Универсальная кладочная смесь М-200 с доставкой до объекта	мешок	525,0	375,00	196 875,00	0,00	0,00	196 875,00
	6.164	Доставка материалов для кладки стен (сетка, связи, пиломатериал, утеплитель, расходные материалы)	маш	3,0	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6.140	Аренда автокрана для разгрузки и подачи на второй этаж	смена	2	19 040,00	38 080,00	0,00	0,00	38 080,00
	6.166	Вывоз мусора с объекта, контейнер 27 м.куб.	маш	1,00	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00	29 120,00
	6.165	Накладные расходы				92 343,15	0,00	0,00	92 343,15
МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	21.75	Монтаж/демонтаж опалубки из фанеры, доски для заливки бетонных ступеней	м2	18,0	0,00	0,00	913,25	16 438,46	16 438,46
	21.75.1	Монтаж каркаса армирования из арматуры класса А3 диаметром 12 мм	мп	143,0	0,00	0,00	27,61	3 948,80	3 948,80
	21.350	Арматура класса А3 диаметром 8 мм	мп	70,0	21,45	1 501,50	0,00	0,00	1 501,50
	21.351	Фанера ФК 18х1520х1520 4/4 нешлифованная	шт	12,0	1 250,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	21.352	Доска обрезная 50х100х6000	м3	0,3	14 500,00	4 205,00	0,00	0,00	4 205,00
	21.83	Бетонирование ступеней	шт	20,0	0,00	0,00	3 059,24	61 184,70	61 184,70
	21.84	Бетонирование площадок	шт	1,0	0,00	0,00	3 059,24	3 059,24	3 059,24
	21.76	Арматура класса А3 диаметром 12 мм	мп	308,0	45,29	13 949,32	0,00	0,00	13 949,32
	21.78	Бетон марки В22,5 (М300)	м3	4,0	7 200,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
	21.79	Механизированная подача бетона	маш	1,0	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
	21.82	Накладные расходы				4 191,35	0,00	0,00	4 191,35
МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ	6.213	Монтаж/демонтаж опалубки из доски 25 мм для заливки армированного пояса	м2	38	0,00	0,00	369,36	13 961,81	13 961,81
	6.180	Монтаж каркаса армирования пояса из арматуры класса А3	мп	504	0,00	0,00	27,61	13 917,43	13 917,43
	6.182	Бетонирование перемычек бетоном класса В22,5 (М300)	мп	42,0	0,00	0,00	1 572,86	66 060,31	66 060,31
	6.189	Установка термовкладшей по периметру монолитных перемычек	мп	42,0	0,00	0,00	115,19	4 838,03	4 838,03
	6.178	Доска обрезная 50*100*6000	м3	2,0	14 500,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	6.179	Фанера ФК 1,52 *1,52 толщиной 18 мм для устройства опалубки	шт	21,0	1 250,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00
	6.181	Арматура класса А3 диаметром 12 мм	мп	177,0	45,29	8 016,33	0,00	0,00	8 016,33
	6.211	Арматура класса А3 диаметром 8 мм	мп	126,0	21,45	2 702,70	0,00	0,00	2 702,70
	6.183	Бетон марки В22,5 (М300)	м3	5,0	7 200,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	6.184	Механизированная подача бетона	маш	1,0	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
	6.212	Работа бетононасоса	0	2,0	32 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6.190	Утеплитель экструдированный пенополистирол XPS CARBON PROF 1180х580х100-Л с доставкой до объекта	упак	4,0	3 150,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	
6.193	Накладные расходы				11 098,14	0,00	0,00	11 098,14	
ВЕНТ СТОЯКИ	7.5	Кладка вентиляционных стояков (количество кирпичей в ряду стояка менее 10	мп	14	0,00	0,00	4 050,00	56 700,00	56 700,00
	7.1	Полнотелый кирпич 250*120*65 мм М125-150	шт	2 064	30,00	61 920,00	0,00	0,00	61 920,00
	7.10	Универсальная кладочная смесь М-200 с доставкой до объекта	мешок	62,0	375,00	23 250,00	0,00	0,00	23 250,00
	7.23	Накладные расходы				6 292,63	0,00	0,00	6 292,63
Итого по разделу:						1 992 972,70	691 078,45	2 684 051,16	

№	Арт.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость материалов, машин и механизмов		Стоимость работ		Итого
					За ед	Итого	За ед	Итого	
6		МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЯ 1-ГО ЭТАЖА (SRZD8)							
МОНОЛИТНОЕ ЖБ ПЕРЕКРЫТИЕ 1 ЭТАЖА	8.80	Монтаж/демонтаж опалубки для монолитного перекрытия	м2	174,8	0,00	0,00	410,77	71 802,50	71 802,50
	8.90	Монтаж каркаса армирования из арматуры класса А3 диаметром 12 мм	мп	4 150	0,00	0,00	27,61	114 597,92	114 597,92
	8.95	Разгрузка арматуры на объекте	маш	1	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	8.98	Бетонирование опалубки бетоном марки В22,5 (М300) толщиной 180 мм	м3	28,0	0,00	0,00	2 700,63	75 617,61	75 617,61
	8.116	Установка термовкладышей по периметру плит	мп	55,0	0,00	0,00	115,19	6 335,51	6 335,51
	8.81	Комплект инвентарной опалубки для монолитного перекрытия	м2	174,8	980,00	171 304,00	0,00	0,00	171 304,00
	8.82	Доставка и вывоз инвентарной опалубки	маш	4,0	22 400,00	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
	8.84	Фанера ФК 1,52 *1,52 толщиной 18 мм для закрытия некратных мест и отбортовки	шт	15,0	1 250,00	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
	8.91	Арматура класса А3 диаметром 10 мм	мп	198,0	33,35	6 603,30	0,00	0,00	6 603,30
	8.92	Арматура класса А3 диаметром 12 мм	мп	3 952,0	45,29	178 986,08	0,00	0,00	178 986,08
	8.94	Доставка арматуры, металла для устройства внешних стен, перекрытий	маш	1	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	21 280,00
	8.99	Бетон с доставкой до объекта марки В22,5 (М300)	м3	28,0	7 200,00	201 600,00	0,00	0,00	201 600,00
	8.110	Работа бетононасоса	смена	1	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
8.115	Утеплитель экструдированный пенополистирол XPS CARBON PROF 1180x580x100-L с доставкой до объекта	упак	6,0	3 150,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	
8.177	Доставка материала для монтажа перекрытия	маш	3,0	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
8.112	Накладные расходы				45 421,40	0,00	0,00	45 421,40	
		Итого по разделу:				802 444,78	271 353,55	1 073 798,33	
7		МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЯ 2-ГО ЭТАЖА (SRZD9)							
МОНОЛИТНОЕ ЖБ ПЕРЕКРЫТИЕ 2 ЭТАЖА	9.78	Монтаж/демонтаж опалубки для монолитного перекрытия	м2	126,5	0,00	0,00	410,77	51 962,34	51 962,34
	9.114	Установка термовкладышей по периметру плит	мп	55,0	0,00	0,00	115,19	6 335,51	6 335,51
	9.88	Монтаж каркаса армирования из арматуры класса А3 диаметром 12 мм	мп	3 003	0,00	0,00	27,61	82 924,71	82 924,71
	9.96	Бетонирование опалубки бетоном марки В22,5 (М300) толщиной 180 мм	м3	20,0	0,00	0,00	2 700,63	54 012,58	54 012,58
	9.79	Комплект инвентарной опалубки для монолитного перекрытия	м2	126,5	980,00	123 970,00	0,00	0,00	123 970,00
	9.80	Доставка и вывоз инвентарной опалубки	маш	2,0	22 400,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00
	9.82	Фанера ФК 1,52 *1,52 толщиной 18 мм для закрытия некратных мест и отбортовки	шт	11,0	1 250,00	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
	9.89	Арматура класса А3 диаметром 10 мм	мп	143,0	33,35	4 769,05	0,00	0,00	4 769,05
	9.90	Арматура класса А3 диаметром 12 мм	мп	2 860,0	45,29	129 529,40	0,00	0,00	129 529,40
	9.97	Бетон с доставкой до объекта марки В22,5 (М300)	м3	20,0	7 200,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
	9.108	Работа бетононасоса	смена	1	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	9.113	Утеплитель экструдированный пенополистирол XPS CARBON PROF 1180x580x100-L с доставкой до объекта	упак	6,0	3 150,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
	9.187	Доставка материала для монтажа перекрытия	маш	3,0	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
9.110	Накладные расходы				31 783,11	0,00	0,00	31 783,11	
		Итого по разделу:				561 501,56	195 235,14	756 736,70	
9		МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ (SRZD13)							
ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ 1 и 2 го этажей	13.188	Устройство первого слоя пароизоляции кровли	м2	168	0,00	0,00	151,59	25 450,43	25 450,43
	13.189	Утепление кровли толщиной 150мм	м2	148	0,00	0,00	339,23	50 205,74	50 205,74
	13.190	Устройство стяжки (разуклонки) с устройством галтели по периметру	м2	148	0,00	0,00	844,30	124 956,52	124 956,52
	13.191	Устройство воронок внутреннего водостока	шт	8	0,00	0,00	3 920,40	31 363,20	31 363,20
	13.192	Наплавление водонепроницаемого ковра в 2 слоя	м2	168	0,00	0,00	794,45	133 467,26	133 467,26
	13.194	Биполь ЭПП-3.0 (первый слой на плиту)	рул.	14	3 402,00	47 628,00	0,00	0,00	47 628,00
	13.195	Смесь штукатурная М-200 (25 кг)	мешок	15	255,85	3 837,75	0,00	0,00	3 837,75
		Пленка ПВХ	м2	156	41,65	6 497,40	0,00	0,00	6 497,40
	13.196	Маяки для устройства стяжки (разуклонки) 10мм х 3000 мм	шт	119	89,25	10 620,75	0,00	0,00	10 620,75
	13.197	Сетка стальная сварная 100x100x4 мм	м2	296	175,18	51 853,28	0,00	0,00	51 853,28
	13.198	Утеплитель экструдированный пенополистирол XPS CARBON PROF 1180x580x100-L с доставкой до объекта	уп	55	3 150,00	173 250,00	0,00	0,00	173 250,00
	13.199	Утеплитель экструдированный пенополистирол XPS CARBON PROF 1180x580x50-L с доставкой до объекта	уп	2	2 898,00	81 144,00	0,00	0,00	81 144,00
	13.200	Битумно-полимерный материал Техноэласт ЭПП	рул.	20	4 284,00	85 680,00	0,00	0,00	85 680,00
	13.201	Битумно-полимерный материал Техноэласт ЭКП	рул.	20	5 055,73	101 114,61	0,00	0,00	101 114,61
	13.203	Герметик Технониколь ПУ 600 мл.	шт	2	1 092,04	2 184,08	0,00	0,00	2 184,08
	13.204	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, ведро 20л.	шт	3	4 750,00	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00
	13.205	Грунтовка бетоно-контакт для газобетона 20 литров	шт	2	2 380,00	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00
	13.206	ЩП Раствор М200	м3	22	6 144,00	135 168,00	0,00	0,00	135 168,00
	13.208	Воронка внутренняя горизонтальная	шт	8	4 556,16	36 449,28	0,00	0,00	36 449,28
	13.209	Доставка рулонных битумных материалов для плоской кровли	маш	2	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	13.337	Доставка расходных материалов	маш	4	2 100,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
13.207	Работа бетононасоса	смена	1	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
13.338	Накладные расходы				57 818,23	0,00	0,00	57 818,23	
		Итого по разделу:				864 655,38	365 443,15	1 230 098,54	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ №1 "БАЗОВАЯ"				5 115 935,21	1 966 232,34	7 082 167,55	

Примечание:

- Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона.
- При отсутствии въезда на территорию поселка длинномерной техники будет применяться манипулятор для перегрузки. Стоимость смены манипулятора оплачивается по факту его использования.
- При необходимости вывоза или перемещения на участке грунта стоимость данных работ согласовывается сторонами в дополнительном соглашении.
- При ограниченном въезде длинномерной техники применяется 6-ти метровая арматура с дополнительными затратами на ее резку и с перерасходом на переклест.
- Расчеты составлены с погрешностью 7%, уточняются после получения разделов проекта АР и КР.
- Стоимость доставки указана как усредненная стоимость по Московской области, цена может быть изменена в зависимости от расположения объекта застройки.

Для вашего удобства мы описали основные шаги работы с компанией VFстрой и подготовили детальную смету отражающую реальные цены материалов и работ.

Подпись Заказчика _____ Подпись Фин.Директора _____ Подпись Подрядчика _____